

| Lp.      | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>1</b> |                      | <b>ZAPLECZE BUDOWY, RUSZTOWANIA</b>                                                                                                                                                 |                |         |         |
| 1        |                      | ZAPLECZE BUDOWLANE I KOSZTY OBSŁUGI BUDOWY                                                                                                                                          | kpl.           |         |         |
| d.1      | analiza indywidualna |                                                                                                                                                                                     | kpl.           | 1,000   |         |
|          | 1                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 1,000   |
| 2        | KNR AT-05            | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1      | 1651-01              | 2,57 m o wys. do 10 m                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 220,000 |         |
|          |                      | 27,5*8,0                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 220,000 |
| <b>2</b> |                      | <b>OPASKA BETONOWA</b>                                                                                                                                                              |                |         |         |
| 3        | KNR 2-02             | Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego-Skuwanie opaski betonowej                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 1914-05              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,000  |         |
|          |                      | 40                                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 40,000  |
| 4        | ZKNR C-2             | Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0418-01              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 7,500   |         |
|          |                      | 25*0,3                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 7,500   |
| 5        | KNR-W 2-01           | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0510-01              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,000  |         |
|          |                      | poz.3                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 40,000  |
| 6        | KNR-W 2-01           | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.2      | 0510-02              | Krotność = 10                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 40,000  |         |
|          |                      | 40                                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 40,000  |
| <b>3</b> |                      | <b>ELEWACJA TYNKOWANA</b>                                                                                                                                                           |                |         |         |
| 7        |                      | Rewitalizacja istniejących tynków cementowo-wapiennych, czyszczenie z farb, glonów i porostów                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | analiza indywidualna |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 159,985 |         |
|          |                      | 24,5*6,53                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 159,985 |
| 8        | ZKNR C-1             | Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0401-05              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 63,550  |         |
|          |                      | 25,42*2,5                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 63,550  |
| 9        | KNR 0-26             | Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych; tynki wykonywane mechanicznie; trzykrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0636-09              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 63,550  |         |
|          |                      | poz.8                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 63,550  |
| 10       | KNR 2-02             | Szpachla renowacyjna) jednowarstwowa gr. 3 mm wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 2009-02              |                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 63,550  |         |
|          | analogia             | poz.8                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 63,550  |
| 11       | NNRNKB               | (z.VII) Gruntowanie podłożu pod malowanie farbą krzemianowa - powierzchnie pionowe                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 202 1134-02          | poz.7+poz.8                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 223,535 |         |
|          |                      |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 223,535 |
| 12       |                      | Wykonanie nowej wentylacji nawiewnej przez ściany do części salowej                                                                                                                 | szt            |         |         |
| d.3      |                      |                                                                                                                                                                                     | szt            | 6,000   |         |
|          |                      | 6                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 6,000   |
| 13       | KNR AT-31            | Malowanie elewacji farbą krzemianową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.3      | 0601-02              | poz.11                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 223,535 |         |
|          |                      |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 223,535 |
| 14       |                      | Kontener na odpady                                                                                                                                                                  | szt            |         |         |
| d.3      |                      |                                                                                                                                                                                     | szt            | 2,000   |         |
|          |                      | 2                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 2,000   |
| <b>4</b> |                      | <b>RENOWACJA GZYMSÓW</b>                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 15       |                      | Renowacja gzymsu koronującego                                                                                                                                                       | m              |         |         |
| d.4      |                      |                                                                                                                                                                                     | m              | 63,800  |         |
|          |                      | 25,5*2+12,80                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 63,800  |
| 16       |                      | wykonanie odlewów konsol na zaprawie cem-wap lub wapiennej                                                                                                                          | szt            |         |         |
| d.4      | analiza indywidualna |                                                                                                                                                                                     | szt            | 4,000   |         |
|          |                      | 4                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 4,000   |
| 17       |                      | Wykonanie i montaż nowych detali szyszek                                                                                                                                            | szt            |         |         |
| d.4      | analiza indywidualna |                                                                                                                                                                                     | szt            | 12,000  |         |
|          |                      | 12                                                                                                                                                                                  |                |         |         |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----|----------|-------------------|------|---------|--------|
|     |          |                   |      | RAZEM   | 12,000 |